

# RÉFECTION DALLE MASSIVE EN BOIS BLONAY (VD)

SWISSMADE 



## MAÎTRE D'OUVRAGE

Privé

## ENTREPRISE GÉNÉRALE

Villvert SA / Yverdon-les-Bains

## DATES RÉALISATION

Été 2017



## DESRIPTIFS TRAVAUX

Réfection de la dalle bois porteuse entre le rez-de-chaussée et le 1<sup>er</sup> étage. (Dalle pourrie à cause d'une infiltration d'eau)

### SPÉCIFICITÉ

Méthode permettant d'intervenir ponctuellement depuis le balcon, ainsi évitant de démonter le parquet, la chape et le chauffage au sol. Travail complexe avec une intervention en partie sous la chape.

### AVANTAGE

Très faible coût comparativement à un démontage des baies vitrées et chape pour réaliser une réfection.



RÉSULTATS SUR  
PLUS DE 25 ANS  
D'EXPÉRIENCE



LE SPECIALISTE  
DU RENFORCEMENT  
DE STRUCTURE BOIS

CH. DES MOSSEIRES 65, 1630 BULLE  
T +41 21 944 02 54 - F +41 21 944 02 16  
INFO@RENOANTIC.CH - WWW.RENOANTIC.CH

## RÉFECTION DALLE MASSIVE EN BOIS, BLONAY (VD)



① ②

Dalle porteuse détérioration environ 60% de la section  
Vitrage fixe dimension env. 2,2 x 2m<sup>2</sup> cadre partie inférieure 75% de la section « pourrie » dans l'angle

③ ④

Cadre de fenêtre et dalle porteuse entièrement reconstitués et renforcés avec des tiges métalliques et la résine époxy de RENOANTIC type « MASTIPRO »

⑤ ⑥

Avant les travaux